



УТВЕРЖДАЮ:

Исполнительный директор
АО "Новопавловскгаз"

Д.Н. Кундюков

15 декабря 2020 года

Приложение N 1
к Методическим рекомендациям
о правилах расчета стоимости
технического обслуживания
и ремонта внутридомового
и внутриквартирного газового
оборудования, утвержденным
приказом ФСТ России
от 27.12.2013 N 269-э/8


КАЛЬКУЛЯЦИЯ

на работы (услуги) по позиции

Проверка на срабатывание сигнализатора загазованности для физических лиц

1. Состав исполнителей: 2 человека- слесарь 5р., слесарь 5р.
2. Трудозатраты: 0,5 чел/ч
3. Состав работ:
 - Установить приставную лестницу к стене.
 - Произвести визуальный осмотр целостности сигнализатора загазованности.
 - Проверить подключения к электрической розетке, подняться по лестнице с баллоном газовой смеси.
 - Подать газовую смесь на датчик сигнализатора загазованности.
 - После срабатывания клапана-отсекателя взвести его в рабочее состояние.
 - В случае отсутствия реакции на газовую смесь выписать предписание на ремонт или замену СИКЗ.
 - Результаты проверки оформить в соответствующую документацию.

№ п/п	Статьи затрат	%	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Материальные затраты	3,1%	11,30
2	Заработная плата	51,0%	188,81
3	Начисление на заработную плату	15,4%	57,02
4	Амортизация	0,8%	3,10
5	Общехозяйственные и общепроизводственные расходы	20,6%	76,09
6	Итого себестоимость		336,31
7	Рентабельность	9,1%	33,63
8	Итого (без НДС)	100,0%	369,94
9	НДС	20%	73,99
	ВСЕГО (С НДС)		443,93

Начальник планово-экономической группы  Е.В. Винокурова