



Прейскурант на услуги по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования

АО "Предгорныйрайгаз"

(для населения)

вводится в действие с 01.01.2020 года

* Примечания: при переездах за пределы населенного пункта (головного офиса) применяются дополнительные коэффициенты

№ позиции Прейскуранта	№ пог. Прейскуранта ОАО "Росгазификация"	Наименование работ и газового оборудования	Ед. измерения	Примечание	Состав исполнителей / трудоемкость чел.ч.									Коэффициент на переезды в пределах населенного пункта 1,2	Цена для населения, без учета НДС, рублей	Цена с учетом коэффициента на переезд внутри населенного пункта без НДС	Цена* для населения, с учетом НДС 20%, рублей
					исполнитель 1			исполнитель 2			исполнитель 3						
					исполнитель	трудоемкость, чел.ч.	стоимость, ч. мл.ч.час	исполнитель	трудоемкость, чел.ч.	стоимость, ч. мл.ч.час	исполнитель	трудоемкость, чел.ч.	стоимость, ч. мл.ч.час				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Глава 1. Техническое обслуживание наружных стальных газопроводов, арматуры и сооружений																	
1.1	5.1.1.	Технический осмотр подземных газопроводов	км		слесари 3 р	0,81	287,1							не применяется	232,50		279,00
1.1.1	Разработка ГТС	Проверка состояния окраски зон подземных газопроводов	км		слесари 2 р	0,43	258,4							не применяется	110,83		133,00
1.2	5.1.2	Технический осмотр надземных газопроводов	км		слесари 3 р	0,81	287,1							не применяется	232,50		279,00
1.2.1	Разработка ГТС	Проверка состояния окраски зон надземных газопроводов	км		слесари 2 р	0,58	258,4							не применяется	150,00		180,00
1.3	5.1.3	Обход и осмотр внутриквартирного и дворового газопровода	100 м	Не применяется	слесари 2 р	0,03	258,4	слесари 3 р	0,03	287,1				не применяется	16,67		20,00
1.4	Разработка ГТС	Проверка целостности, состояния окраски и креплений наружного газопровода	100 м	Не применяется	слесари 2 р	0,03	258,4	слесари 3 р	0,03	287,1				не применяется	16,67		20,00
1.5	Разработка ГТС	Проверка целостности, состояния окраски и креплений внутреннего газопровода	100 м	Не применяется	слесари 2 р	0,03	258,4	слесари 3 р	0,03	287,1				не применяется	16,67		20,00
1.6	5.1.4.	Технический осмотр и проверка на газозаполненность газового ввода	шт		слесари 2 р	0,02	258,4	слесари 3 р	0,03	287,1				не применяется	14,17		17,00
1.7	Разработка ГТС	Проверка состояния уплотнения защитных футляров, осмотр и проверка герметичности и целостности шп в местах прохода через наружные строительные конструкции зданий	шт	Не применяется	слесари 2 р	0,02	258,4	слесари 3 р	0,03	287,1				не применяется	14,17		17,00
1.8	5.1.5	Проверка на газозаполненность газовых колодцев и камер неканализованных подземных сооружений (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэф. 1,2, при проверке на газозаполненность через отверстия в крышках колодцев применять коэф. 0,8)	шт	Не применяется	слесари 2 р	0,05	258,4	слесари 3 р	0,06	287,1				не применяется	30,00		36,00

1.9	5.1.6	Проверка на герметичность подвеса здания (технического подвеса), подлежащего проверке в зоне 15м от газопровода (если газопровод находится в границе земельного участка потребителя и здание расположено вне зоны 15м от распределительного газопровода)	шт.	Не применяется	слесарь 2 р.	0,14	258,4	слесарь 3 р.	0,15	267,1			не применяется	79,17		95,00	
1.10	5.1.7	Проверка на герметичность контрольной пробки (при выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки кофра от снега в п. 5.1.7. 5.1.12 применять коэф. 1,2)	шт.	Не применяется	слесарь 2 р.	0,05	258,4	слесарь 3 р.	0,05	267,1			не применяется	27,50		33,00	
1.11	5.1.8	Проверка состояния контрольного проводника	шт.	Не применяется	слесарь 2 р.	0,04	258,4	слесарь 3 р.	0,05	267,1			не применяется	25,00		30,00	
1.12	5.1.9	Проверка технического состояния гидрометеора	шт.	Не применяется	слесарь 2 р.	0,06	258,4	слесарь 3 р.	0,06	267,1			не применяется	32,50		39,00	
1.12.1	5.1.9.1	Проверка состояния газовых колодцев	шт.	Не применяется	слесарь 3 р.	0,58	267,1	слесарь 3 р.	0,58	267,1	слесарь 3 р.	0,58	267,1	не применяется	498,17		599,00
1.13	5.1.10	Проверка технического состояния конденсатоотборника без удаления конденсата	шт.	Не применяется	слесарь 2 р.	0,05	258,4	слесарь 3 р.	0,05	267,1			не применяется	27,50		33,00	
1.14	5.1.11	Проверка технического состояния конденсатоотборника с удалением конденсата	шт.	Не применяется	слесарь 2 р.	0,2	258,4	слесарь 3 р.	0,2	267,1			не применяется	106,17		131,00	
1.15	5.1.12	Проверка технического состояния конденсатоотборника, с удалением конденсата ручным насосом	шт.	Не применяется	слесарь 2 р.	0,32	258,4	слесарь 3 р.	0,32	267,1			не применяется	174,17		209,00	
1.16	5.1.13	Оформление результатов обхода трассы газопровода	шт.		слесарь 3 р.	0,3	267,1						не применяется	85,83		103,00	
1.17	5.1.14	Установка указателя на трассе газопровода (При выполнении работ на прокладке части улицы двумя исполнителями лдв — 2,0)	шт.	Не применяется	слесарь 2 р.	0,25	258,4						не применяется	65,00		78,00	
1.18	5.1.15	Реставрация настенных знаков с земной зоной	шт.	Не применяется	слесарь 2 р.	0,35	258,4						не применяется	90,83		109,00	
1.19	5.1.16	Реставрация настенных знаков без земной зоны	шт.	Не применяется	слесарь 2 р.	0,15	258,4						не применяется	38,17		47,00	
1.20	5.1.17	Буровой осмотр газопровода с асфальто-бетонным покрытием (вдоль трассы газопровода, без выезда)	шт.	Не применяется	слесарь 2 р.	0,16	258,4	слесарь 3 р.	0,16	267,1			не применяется	87,50		105,00	
1.21	5.1.18	Буровой осмотр газопровода с асфальто-бетонным покрытием при бурении скважины вручную	шт.	Не применяется	слесарь 2 р.	0,21	258,4	слесарь 3 р.	0,21	267,1			не применяется	114,17		137,00	
1.22	5.1.19	Буровой осмотр газопровода без покрытия при бурении скважины вручную	шт.	Не применяется	слесарь 3 р.	0,18	267,1	слесарь 4 р.	0,18	326,2			не применяется	108,17		131,00	
1.23	5.1.20	Шурфовый осмотр газопровода с асфальто-бетонным покрытием (В цену не учтены затраты на разработку грунта)	шт.	Не применяется	слесарь 3 р.	3,1	267,1	слесарь 4 р.	3,1	326,2			не применяется	1 862,50		2 259,00	
1.24	5.1.21	Шурфовый осмотр газопровода без асфальто-бетонного покрытия (В цену не учтены затраты на разработку грунта)	шт.	Не применяется	слесарь 3 р.	0,48	267,1	слесарь 4 р.	0,48	326,2			не применяется	261,67		350,00	
1.25	5.1.22	Техническое обслуживание оплечивающих устройств и ленточных компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодез до 1 м и диаметре задвижки до 50 мм	шт.	Не применяется	слесарь 3 р.	0,88	267,1						не применяется	252,50		303,00	
1.26	5.1.23	Техническое обслуживание оплечивающих устройств и ленточных компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодез до 1 м и диаметре задвижки до 150 мм	шт.	Не применяется	слесарь 3 р.	2,13	267,1						не применяется	611,67		734,00	
1.27	5.1.24	Техническое обслуживание оплечивающих устройств и ленточных компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодез 1-3 м и диаметре задвижки 51-100 мм	шт.	Не применяется	слесарь 3 р.	1,08	267,1						не применяется	213,33		276,00	
1.28	5.1.25	Техническое обслуживание оплечивающих устройств и ленточных компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодез 1-3 м и диаметре задвижки 101-150 мм	шт.	Не применяется	слесарь 3 р.	1,31	267,1						не применяется	375,83		451,00	
1.29	5.1.26	Техническое обслуживание оплечивающих устройств и ленточных компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодез 3-5 м и диаметре задвижки 151-200 мм	шт.	Не применяется	слесарь 3 р.	2,49	267,1						не применяется	715,00		858,00	

1.30	5.1.27	Техническое обслуживание отключающих устройств и пусковых коммутаторов на подземном газопроводе при глубине колодез 1-3 м и при диаметре здания 201-500 мм	шт		слесарь 3 р	2,85	267,1							не принимается	818,33		982,00
1.31	5.1.28	Техническое обслуживание отключающих устройств и пусковых коммутаторов на подземном газопроводе при глубине колодез 1-3 м и при диаметре здания 501-700 мм	шт		слесарь 3 р	3,21	267,1							не принимается	921,67		1 106,00
1.32	5.1.29	Техническое обслуживание здания на фасадном монтаже газопровода												не принимается			
1.32.1	5.1.29	до 50 мм	шт		слесарь 3 р	0,96	267,1							не принимается	275,83		331,00
1.32.2	5.1.29	51-100 мм	шт		слесарь 3 р	1,2	267,1							не принимается	344,17		413,00
1.33	5.1.30	Очистка газового колодез от грязи и посторонних предметов при глубине колодез до одного метра (при сильном загрязнении применять коэффициент 1,5)	шт	Не принимается	слесарь 3 р	0,53	267,1							не принимается	152,50		183,00
1.34	5.1.31	Очистка газового колодез от грязи и посторонних предметов при глубине колодез до одного метра (при сильном загрязнении применять коэффициент 1,5) со сложной архитектурой	шт	Не принимается	слесарь 3 р	2	267,1							не принимается	574,17		689,00
1.35	5.1.32	Очистка газового колодез от грязи и посторонних предметов при глубине колодез до трех метров (при сильном загрязнении применять коэффициент 1,5)	шт		слесарь 3 р	0,72	267,1							не принимается	206,67		248,00
1.36	5.1.33	Очистка газового колодез от грязи и посторонних предметов при глубине колодез до трех метров (при сильном загрязнении применять коэффициент 1,5) со сложной архитектурой	шт		слесарь 3 р	2,7	267,1							не принимается	775,00		930,00
1.37	5.1.34	Набивка шпакли шпатель на краях КС с диаметром до 80 мм	шт		слесарь 3 р	0,65	267,1							не принимается	186,67		224,00
1.38	5.1.34	Набивка шпакли шпатель на краях КС с диаметром 81-100 мм	шт		слесарь 3 р	0,81	267,1							не принимается	232,50		279,00
1.39	5.1.35	Откачка воды из газового колодез (При выполнении работ на проезжей части улицы двумя исполнителями применять коэф. 2)	шт		слесарь 3 р	1	267,1							не принимается	267,50		340,00
1.40	5.1.36	Наблюдение со дня выдачи уведомления за проведением земляных работ, проводимых рядом с существующим газопроводом	шт	Не принимается	слесарь 2 р	0,3	258,4	слесарь 3 р	0,3	267,1				не принимается	163,33		198,00
1.41	5.1.37	Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей плана газопровода (без выезда на место)	шт	Не принимается	мастер 8 р	0,5	498,7							не принимается	249,17		299,00
1.42	5.1.38	Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей плана газопровода (с выездом на место)	шт	Не принимается	мастер 8 р	1,5	498,7							не принимается	748,33		898,00
1.43	5.2.2	Проверка состояния коллекционного покрытия подземных газопроводов с использованием приборов типа АНГЗМ	км	Не принимается	слесарь 4 р	2,32	320,2	слесарь 5 р	4,64	357,6				не принимается	2 402,50		2 863,00
1.44	5.2.3	Проверка подземных газопроводов на герметичность приборами типа ГИВ-М и др *	км	Не принимается	слесарь 4 р	1,5	320,2	слесарь 5 р	1,5	357,6				не принимается	1 016,67		1 229,00
1.45	5.2.4	Комплексный приборный метод обследования подземных газопроводов на герметичность и целостность коллекционного покрытия с использованием приборов типа АНГЗМ, ГИВ-М и др *	км	Не принимается	слесарь 4 р	3,3	320,2	слесарь 5 р	6,6	357,6				не принимается	3 416,67		4 130,00

*Примечание: При наличии на трассе подземного газопровода в зоне 15 м по обе стороны жилого здания электропровода, электрокабеля, линии электропередачи, радиолinii, кабелей связи, электрических кабелей, водопровода, теплотрассы, электроотопления, линии электропередачи, радиолinii, кабелей связи, электрических кабелей, водопровода, теплотрассы, канализации в пунктах 1.43-1.45 применять коэффициент 2,0

Глава 2. Техническое обслуживание внутренних газопроводов и бытового газового оборудования																	
2.1		Техническое обслуживание плиты газовой												не принимается			
2.1.1	10.1.1	2-горелочной	шт		слесарь 2 р	0,74	258,4							не принимается	190,83		229,00
2.1.2	10.1.2	3-горелочной	шт		слесарь 2 р	0,86	258,4							не принимается	222,50		267,00
2.1.3	10.1.3	4-горелочной и более	шт		слесарь 2 р	0,98	258,4							не принимается	253,33		304,00
2.2	Разработка ГТС	Техническое обслуживание плиты газовой без дуплового шкафа												не принимается			
2.2.1	Разработка ГТС	2-горелочной	шт		слесарь 2 р	0,74	258,4							не принимается	61,67		74,00
2.2.2	Разработка ГТС	3-горелочной	шт		слесарь 2 р	0,86	258,4							не принимается	93,33		112,00
2.2.3	Разработка ГТС	4-горелочной и более	шт		слесарь 2 р	0,98	258,4							не принимается	124,17		149,00
2.3	Разработка ГТС	Техническое обслуживание панели газовой с дупловым шкафом												не принимается			
2.3.1	Разработка ГТС	2-горелочной	шт		слесарь 2 р	0,74	258,4							не принимается	190,83		229,00
2.3.2	Разработка ГТС	3-горелочной	шт		слесарь 2 р	0,86	258,4							не принимается	222,50		267,00
2.3.3	Разработка ГТС	4-горелочной и более	шт		слесарь 2 р	0,98	258,4							не принимается	253,33		304,00
2.4	Разработка ГТС/Есть в методике УЭМАС п. 21	Техническое обслуживание панели газовой без дуплового шкафа												не принимается			

2.4.1	Разработка ГЭС/Есть в методике УФАС п. 22	2-горелочной	шт		слесарь 3 р	0,49	287,1							не применяется	140,83		169,00
2.4.2	Разработка ГЭС/Есть в методике УФАС п. 23	3-горелочной	шт		слесарь 3 р	0,65	287,1							не применяется	186,67		224,00
2.4.3	Разработка ГЭС/Есть в методике УФАС п. 24	4-горелочной и более	шт		слесарь 3 р	0,78	287,1							не применяется	224,17		269,00
2.4.4	Методика УФАС, п. 22	Техническое обслуживание газового дугового шва	шт		слесарь 2 р	0,45	258,4							не применяется	116,67		140,00
2.5	10.1.4	Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) на улице	шт		слесарь 3 р	0,81	287,1							не применяется	232,50		279,00
2.6	10.1.7	Техническое обслуживание индивидуальной газобаллонной установки (ГБУ) в шифре	шт		слесарь 3 р	1,07	287,1							не применяется	307,50		369,00
2.7	10.1.11	Техническое обслуживание проточного автоматического водонагревателя	шт		слесарь 4 р	1,3	320,2							не применяется	416,67		500,00
2.8	10.1.12	Техническое обслуживание полувотоматического водонагревателя	шт		слесарь 3 р	1,08	287,1							не применяется	310,00		372,00
2.9	Разработка ГЭС, Методика УФАС п. 19	Техническое обслуживание настенных проточных водонагревателей с закрытой/открытой камерой сгорания "ARISTON", "BAUX", "GazLux", "GazEco", "More", "AEG", "Heraeus", "NevaLux", "Neva", "Vector" и других аналогичных	шт		слесарь 5 р	2,08	357,6							не применяется	744,17		883,00
2.10		Техническое обслуживание настенных водонагревателей												не применяется			
2.10.1	10.1.13	тип АОВ-4 АОВ-80, АОВ-120, АОВ-6, АОВ-9, АОВ-10	шт		слесарь 4 р	1,24	320,2							не применяется	396,67		476,00
2.10.2	10.1.14	тип АОВ-11, АОВ-12, АОВ-15, АОВ-17, АОВ-19, АОВ-19.5 АОВ-20, АОВ-6	шт		слесарь 4 р	1,38	320,2							не применяется	445,00		534,00
2.10.3	10.1.15	тип АОВ-12.5, АОВ-17.5, АОВ-23, АОВ-29, АОВ-35	шт		слесарь 4 р	1,74	320,2							не применяется	557,50		669,00
2.10.4	10.1.16	тип ДОН-16, ДОН-31.5, КОС-ТГВ-31.5, КОС-ТО-10, АОВ-12, АОВ-15, АОВ-17, АОВ-17.5, АОВ-20, АОВ-23, АОВ-29, АОВ-30, АОВ-30, АОВ-17, АОВ-23, АОВ-30, КЧУ-40, "Кабар", 12.5, "Кабар", 20, "Кабар", 21.5, "Ланок", "Таймер", "Россиянка", КОС-СТ "Синтез", Холер, "Burnham"	шт		слесарь 4 р	2	320,2							не применяется	640,00		768,00
2.10.5	10.1.17	тип КЧМ, БЗМ, "Мел", напольного энергосберегающего котла импортного производства	шт		слесарь 4 р	2,4	320,2							не применяется	768,33		922,00
2.11	10.1.19	Техническое обслуживание отопительного котла ВНИИСТО, СКЗ, КВЧ	шт		слесарь 4 р	1,24	320,2							не применяется	396,67		476,00
2.12	Разработка ГЭС	Техническое обслуживание плавильного котла (ГК-250 и др.)	шт		слесарь 4 р	0,88	320,2							не применяется	281,67		338,00
2.13	Разработка ГЭС	Техническое обслуживание импортных дилатационных (одноконтурных) котлов	шт		слесарь 5 р	5,2	357,6							не применяется	1 859,17		2 231,00
2.14		Техническое обслуживание отопительной печи												не применяется			
2.14.1	10.1.21	с автоматикой	шт		слесарь 3 р	0,73	287,1							не применяется	209,17		251,00
2.14.2	10.1.22	без автоматики	шт		слесарь 3 р	0,6	287,1							не применяется	172,50		207,00
2.15	10.1.23	Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной печи (печи/плиты/печи) при 1-й горелке (на каждую последующую горелку - коэффициент 0,7)	шт		слесарь 4 р	1,44	320,2							не применяется	460,83		553,00
2.16	10.1.26	Техническое обслуживание газорегулятора газового (кроме проверки контрольным огнем)	шт		слесарь 4 р	0,56	320,2							не применяется	179,17		215,00
2.17	Разработка ГЭС	Проверка герметичности соединений и целостности приборов учета газа	шт	Не применяется	слесарь 4 р	0,09	320,2							не применяется	29,17		35,00
2.18	10.1.29, методика УФАС, п. 2	Проверка на плотность фланцевых, резьбовых соединений и открыта стыков на газопроводах в подвале здания при диаметре												не применяется			
2.18.1	10.1.29	до 32 мм	10 шт		слесарь 3 р	0,17	287,1							не применяется	46,17		56,00
2.18.2	10.1.29	33-40 мм	10 шт		слесарь 3 р	0,22	287,1							не применяется	63,33		76,00
2.18.3	10.1.29	41-50 мм	10 шт		слесарь 3 р	0,35	287,1							не применяется	100,83		121,00
2.19	10.1.30, методика УФАС, п. 1	Проверка герметичности внутридомового газопровода и газового оборудования при наличии приборов на одном стояке												не применяется			
2.19.1	10.1.30	до 5	шт		слесарь 4 р	0,52	320,2							не применяется	166,67		200,00
2.19.2	10.1.30	6-10	шт		слесарь 4 р	0,6	320,2							не применяется	192,50		231,00
2.19.3	10.1.30	11-15	шт		слесарь 4 р	0,72	320,2							не применяется	230,83		277,00
2.19.4	10.1.30	16 и более	шт		слесарь 4 р	0,84	320,2							не применяется	269,17		323,00
2.20	10.1.31	Включение отопительной печи с автоматическим устройством на зимний период (На каждую последующую печь применять коэффициент 0,85)	шт		слесарь 3 р	0,36	287,1							не применяется	103,33		124,00
2.21	10.1.32	Включение отопительной печи без автоматического устройства	шт		слесарь 3 р	0,26	287,1							не применяется	75,00		90,00

2.22	10.1.33.	Включение отопительного аппарата на зимний период (на каждый последующий аппарат применять коэф. 0,85)	шт.		слесарь 4 р.	0,5	326,2							не применяется	180,00		180,00
2.23	10.1.34.	Сезонное отключение отопительного аппарата или отопительной печи (на каждый последующий аппарат, печь, применять коэф. 0,85)	шт.		слесарь 4 р.	0,25	326,2							не применяется	80,00		80,00
2.24	10.1.36	Техническое обслуживание плиты ресторана типа с автоматикой (на каждую последующую плиту применять коэф. 0,4)	шт.		слесарь 4 р.	0,86	320,2							не применяется	275,00		330,00
2.25	Разработка ГТС	Техническое обслуживание газового клапана многоточного	шт.		слесарь 5 р.	3,3	357,6							не применяется	1 180,00		1 416,00
2.26	Разработка ГТС	Техническое обслуживание бойлера косвенного нагрева до 500 л	шт.		мастер 8 р.	2,45	498,7	слесарь 5 р.	2,45	357,6				не применяется	2 098,33		2 518,00
2.27	Разработка ГТС	Газовое обслуживание присоединяемого крана	шт.		мастер 8 р.	0,69	498,7	слесарь 5 р.	0,69	357,6				не применяется	590,83		709,00
2.28	Разработка ГТС	Газовое обслуживание электромагнитного клапана	шт.		мастер 8 р.	0,79	498,7	слесарь 5 р.	0,79	357,6				не применяется	676,67		812,00
2.29	10.1.27.	Техническое обслуживание безопасности газопроводов	шт.		слесарь 4 р.	0,50	320,2							не применяется	160,00		192,00
2.30	Разработка ГТС	Проверка на герметичность КТЗ диаметром 15-57 мм	шт.		слесарь 3 р.	0,16	267,1							не применяется	45,83		55,00
2.31	Методика УВАС, п.4	Техническое обслуживание внутримаршрутной газовой разводки	шт.		слесарь 3 р.	0,21	267,1	слесарь 3 р.	0,21	267,1				не применяется	120,83		145,00
2.32	Методика УВАС, п.5	Техническое обслуживание внутримаршрутного газопровода в аэрозольном	шт.		слесарь 3 р.	0,21	267,1	слесарь 3 р.	0,21	267,1				не применяется	120,83		145,00
2.33	Методика УВАС, п.23	Техническое обслуживание газового регуляторного клапана	шт.		слесарь 3 р.	0,50	267,1							не применяется	143,33		172,00
2.34	Методика УВАС, п.24	Техническое обслуживание клапана	шт.		слесарь 3 р.	2,15	267,1							не применяется	617,50		741,00
2.35	Разработка ГТС, Методика УВАС п. 2	Проверка на герметичность крана шарового диаметром 15-57мм	шт.		слесарь 3 р.	0,16	267,1							не применяется	45,83		55,00
Глава 3. Ремонт по заявке																	
3.1	10.2.0	Выезд слесаря для выполнения ремонта	шт.		слесарь 4 р.	0,4	326,2							не применяется	128,33		154,00
Плита газовая																	
3.2	10.2.1	Замена газовой плиты без кошения подвода с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты	шт.		слесарь 3 р.	2,5	267,1							1,2	718,06	861,67	1 034,00
3.3	10.2.2	Демонтаж газовой плиты с установкой запорной	шт.		слесарь 3 р.	0,72	267,1							1,2	206,94	248,33	298,00
3.4	10.2.3	Замена стояка плиты	шт.		слесарь 3 р.	0,29	267,1							1,2	83,33	100,00	120,00
3.5	10.2.4	Замена разводки плиты	шт.		слесарь 3 р.	1,5	267,1							1,2	400,96	516,67	620,00
3.6	10.2.5	Замена для корпуса плиты	шт.		слесарь 3 р.	0,69	267,1							1,2	197,92	237,50	285,00
3.7	10.2.6	Замена фланцев газовой плиты	шт.		слесарь 3 р.	0,29	267,1							1,2	83,33	100,00	120,00
3.8	10.2.7	Замена горелки газового шкафа	шт.		слесарь 3 р.	0,36	267,1							1,2	103,48	124,17	149,00
3.9	10.2.8	Замена сопла горелки	шт.		слесарь 3 р.	0,15	267,1							1,2	43,06	51,67	62,00
3.10	10.2.9	Замена электроклапана	шт.		слесарь 3 р.	0,2	267,1							1,2	57,64	69,17	83,00
3.11	10.2.10	Замена газопроводящей трубы верхней горелки	шт.		слесарь 3 р.	0,25	267,1							1,2	71,53	85,83	103,00
3.12	10.2.11	Замена прокладок газопроводящей трубы	шт.		слесарь 3 р.	0,15	267,1							1,2	43,06	51,67	62,00
3.13	10.2.12	Замена регулятора подачи воздуха	шт.		слесарь 3 р.	0,2	267,1							1,2	57,64	69,17	83,00
3.14	10.2.13	Замена или ремонт дверки газового шкафа	шт.		слесарь 3 р.	1,24	267,1							1,2	256,25	407,50	510,00
3.15	10.2.14	Замена беленоси дверки газового шкафа	шт.		слесарь 3 р.	0,81	267,1							1,2	232,64	279,17	338,00
3.16	10.2.15	Замена посылки дверки газового шкафа	шт.		слесарь 3 р.	0,89	267,1							1,2	197,92	237,50	285,00
3.17	10.2.16	Замена стекла дверки газового шкафа	шт.		слесарь 3 р.	0,43	267,1							1,2	123,61	148,33	178,00
3.18	10.2.17	Замена оси дверки газового шкафа	шт.		слесарь 3 р.	0,5	267,1							1,2	143,75	172,50	207,00
3.19	10.2.18	Замена подзетки газового шкафа	шт.		слесарь 3 р.	0,3	267,1							1,2	86,11	103,33	124,00
3.20	10.2.19	Замена ручки дверки газового шкафа	шт.		слесарь 3 р.	0,4	267,1							1,2	114,58	137,50	165,00
3.21	10.2.20	Замена привода механизма газового шкафа	шт.		слесарь 3 р.	0,8	267,1							1,2	172,23	206,67	248,00
3.22	10.2.21	Замена терморегулятора газового шкафа	шт.		слесарь 3 р.	0,9	267,1							1,2	258,33	310,00	372,00
3.23	10.2.22	Замена фланца плиты	шт.		слесарь 3 р.	0,82	267,1							1,2	236,42	282,50	339,00
3.24	10.2.23	Замена шланга газа плиты	шт.		слесарь 3 р.	0,25	267,1							1,2	71,53	85,83	103,00
3.25	10.2.24	Замена прокладки шланга газа плиты	шт.		слесарь 3 р.	0,17	267,1							1,2	48,61	58,33	70,00
3.26	10.2.25	Замена электропровода при гибкой оплетке	шт.		слесарь 3 р.	0,5	267,1							1,2	143,75	172,50	207,00
3.27	10.2.26	Снятие электропровода при гибкой оплетке	шт.		слесарь 3 р.	0,25	267,1							1,2	71,53	85,83	103,00
3.28	10.2.27	Установка электропровода при гибкой оплетке	шт.		слесарь 3 р.	0,25	267,1							1,2	71,53	85,83	103,00
3.29	10.2.28	Замена электропровода при жесткой оплетке	шт.		слесарь 3 р.	1	267,1							1,2	286,81	344,17	413,00
3.30	10.2.29	Снятие электропровода при жесткой оплетке	шт.		слесарь 3 р.	0,5	267,1							1,2	143,75	172,50	207,00
3.31	10.2.30	Установка электропровода при жесткой оплетке	шт.		слесарь 3 р.	0,5	267,1							1,2	143,75	172,50	207,00
3.32	10.2.31	Замена разъемов блока газорозжига	шт.		слесарь 3 р.	0,1	267,1							1,2	28,48	34,17	41,00
3.33	10.2.32	Замена терморегулятора плиты "Брист"	шт.		слесарь 3 р.	0,7	267,1							1,2	200,69	240,83	289,00
3.34	10.2.33	Замена подвода малого и большого газопровода к плите	шт.		слесарь 3 р.	0,5	267,1							1,2	143,75	172,50	207,00
3.36	10.2.36	Регулировка горения газа с калибровкой спарктин-форсунки	шт.		слесарь 3 р.	0,25	267,1							1,2	71,53	85,83	103,00

3 103	10 2 108	Прочистка, калибровка зонта горелки	шт	слесарь 4 р	0,4	320,2							1,2	127,78	153,33	184,00
3 104	10 2 110	Прочистка зонта водного узла	шт	слесарь 4 р	0,55	320,2							1,2	178,39	211,67	254,00
3 105	10 2 111	Прочистка зонта водного радиатора с автоматической промывкой	шт	слесарь 4 р	0,75	320,2							1,2	240,28	288,33	348,00
3 106	10 2 112	Чистка трубки, истощив датчика тяги	шт	слесарь 4 р	0,25	320,2							1,2	79,86	95,83	115,00
3 107	10 2 113	Чистка датчика БГТ	шт	слесарь 4 р	1,25	320,2							1,2	400,00	480,00	576,00
3 108	10 2 114	Чистка пилотки	шт	слесарь 4 р	0,8	320,2							1,2	256,25	307,50	369,00
3 109	10 2 115	Высечка штуцера водной части с коррозийной резьбы	шт	слесарь 4 р	1	320,2							1,2	320,14	384,17	461,00
3 110	10 2 116	Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с коррозийной резьбы	шт	слесарь 4 р	0,5	320,2							1,2	160,42	192,50	231,00
3 111	10 2 117	Установка подводящей трубки холодной воды	шт	слесарь 4 р	0,25	320,2							1,2	79,86	95,83	115,00
3 112	10 2 118	Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с коррозийной резьбы	шт	слесарь 4 р	0,42	320,2							1,2	134,73	161,67	194,00
3 113	10 2 119	Установка отводящей трубки горячей воды	шт	слесарь 4 р	0,25	320,2							1,2	79,86	95,83	115,00
3 114	10 2 120	Снятие и прочистка трубок радиатора КГН с коррозийной резьбы	шт	слесарь 4 р	0,5	320,2							1,2	160,42	192,50	231,00
3 115	10 2 121	Установка трубок радиатора КГН	шт	слесарь 4 р	0,3	320,2							1,2	95,83	115,00	138,00
3 116	10 2 122	Равномерная подводящая трубка холодной воды с змеевой гайкой или штуцером	шт	слесарь 4 р	0,25	320,2							1,2	79,86	95,83	115,00
3 117	10 2 123	Нарезка резьбы в соединительной водной части БГТ или КГН	шт	слесарь 4 р	0,5	320,2							1,2	160,42	192,50	231,00
3 118	10 2 124	Снятие пробки блока предохранения	шт	слесарь 4 р	0,5	320,2							1,2	160,42	192,50	231,00
3 119	10 2 125	Смазка штока газового узла	шт	слесарь 4 р	0,91	320,2							1,2	291,67	350,00	420,00
3 120	10 2 126	Регулирование штока газового узла	шт	слесарь 4 р	0,72	320,2							1,2	230,56	276,67	332,00
3 121	10 2 127	Устранение течи воды в резьбовом соединении	шт	слесарь 4 р	0,42	320,2							1,2	134,73	161,67	194,00
3 122	10 2 128	Ремонт запорного горелки	шт	слесарь 4 р	0,5	320,2							1,2	160,42	192,50	231,00
3 123	10 2 129	Очистка радиатора (теплообменника) от сажи	шт	слесарь 4 р	2	320,2							1,2	640,28	768,33	922,00
3 124	10 2 130	Получение электрода	шт	слесарь 4 р	2	320,2							1,2	640,28	768,33	922,00
3 125	10 2 131	Снятие опорной камеры	шт	слесарь 4 р	0,35	320,2							1,2	111,81	134,17	161,00
3 126	10 2 132	Установка опорной камеры	шт	слесарь 4 р	0,65	320,2							1,2	208,33	250,00	300,00
3 127	10 2 133	Крепление корпуса горелки БГТ	шт	слесарь 4 р	1	320,2							1,2	320,14	384,17	461,00
3 128	10 2 134	Крепление корпуса горелки	шт	слесарь 4 р	0,1	320,2							1,2	31,94	38,33	46,00
3 129	10 2 135	Заполнение водогрейного котла	шт	слесарь 4 р	0,68	320,2							1,2	215,11	258,33	304,00
Виды работ, выполняемых в котельных (отопительно-вентиляционных) котлах, отопительных печах																
3 130	10 2 136	Замена теплового водогрейного котла без изменения подвода с пуском газа и регулировкой работы прибора (газопровода)	шт	слесарь 4 р	4,2	320,2							1,2	1 345,14	1 614,17	1 937,00
3 131	10 2 137	Демонтаж котла с установкой запорки	шт	слесарь 4 р	1,08	320,2							1,2	345,83	415,00	498,00
3 132	10 2 138	Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой запорки	шт	слесарь 4 р	0,96	320,2							1,2	307,84	369,17	443,00
3 133	10 2 139	Замена горелки отопительного котла	шт	слесарь 4 р	2,8	320,2							1,2	896,53	1 075,83	1 291,00
3 134	10 2 140	Замена горелки плавильного котла	шт	слесарь 4 р	2,26	320,2							1,2	723,61	868,33	1 042,00
3 135	10 2 141	Замена газовой плавильной горелки	шт	слесарь 4 р	1,38	320,2							1,2	441,67	530,00	636,00
3 136	10 2 142	Замена горелки АГВ, АОГВ, АОГВ-МН	шт	слесарь 4 р	0,77	320,2							1,2	246,53	295,83	355,00
3 137	10 2 143	Замена горелки АГВ, АОГВ, АОГВ-МН и др	шт	слесарь 4 р	1,04	320,2							1,2	333,33	400,00	480,00
3 138	10 2 144	Замена горелки отопительного котла ВНИИСТО-МН или отопительной печи	шт	слесарь 4 р	0,96	320,2							1,2	307,84	369,17	443,00
3 139	10 2 145	Замена горелки плавильного котла	шт	слесарь 4 р	1,68	320,2							1,2	538,19	645,83	775,00
3 140	10 2 146	Замена терморегулятора АГВ (АОГВ)	шт	слесарь 4 р	0,34	320,2							1,2	108,03	130,83	157,00
3 141	10 2 147	Замена терморегулятора отопительного котла ВНИИСТО-МН	шт	слесарь 4 р	0,64	320,2							1,2	204,86	245,83	296,00
3 142	10 2 148	Замена терморегулятора автоматического плавильного котла	шт	слесарь 4 р	0,78	320,2							1,2	250,00	300,00	360,00
3 143	10 2 149	Замена запорки отопительного котла или АГВ (АОГВ)	шт	слесарь 4 р	0,8	320,2							1,2	192,36	230,83	277,00
3 144	10 2 150	Замена запорки плавильной горелки	шт	слесарь 4 р	0,5	320,2							1,2	160,42	192,50	231,00
3 145	10 2 151	Замена запорки запорки	шт	слесарь 4 р	0,34	320,2							1,2	108,03	130,83	157,00
3 146	10 2 152	Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ)	шт	слесарь 4 р	2,5	320,2							1,2	800,69	960,83	1 153,00
3 147	10 2 153	Замена ЗМК теплового водогрейного котла	шт	слесарь 4 р	1,04	320,2							1,2	333,33	400,00	480,00
3 148	10 2 154	Замена ЗМК отопительного котла ВНИИСТО-МН	шт	слесарь 4 р	1,18	320,2							1,2	377,78	453,33	544,00
3 149	10 2 155	Замена ЗМК плавильной горелки	шт	слесарь 4 р	1,02	320,2							1,2	326,39	391,67	470,00
3 150	10 2 156	Замена плавильной ЗМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)	шт	слесарь 4 р	0,68	320,2							1,2	218,06	261,67	314,00
3 151	10 2 157	Замена плавильной ЗМК плавильной горелки	шт	слесарь 4 р	0,54	320,2							1,2	172,92	207,50	248,00
3 152	10 2 158	Замена плавильной ЗМК отопительного котла или АГВ (АОГВ)	шт	слесарь 4 р	1,44	320,2							1,2	461,11	553,33	664,00
3 153	10 2 159	Замена плавильной ЗМК плавильной горелки	шт	слесарь 4 р	0,66	320,2							1,2	211,11	253,33	304,00
3 154	10 2 160	Замена тройника ЗМК	шт	слесарь 4 р	0,30	320,2							1,2	102,78	123,33	148,00
3 155	10 2 161	Замена плавильной горелки	шт	слесарь 4 р	0,5	320,2							1,2	160,42	192,50	231,00
3 156	10 2 162	Замена датчика тяги	шт	слесарь 4 р	0,30	320,2							1,2	102,56	126,67	152,00

3.157	10.2.163	Замена трубки поплавка запального устройства	шт	слесарь 4 р.	0,30	300,2						1,2	105,56	126,87	152,00
3.158	10.2.164	Замена запала запальной трубки	шт	слесарь 4 р.	0,65	300,2						1,2	208,33	250,00	300,00
3.159	10.2.165	Замена блока автоматики	шт	слесарь 4 р.	1,30	300,2						1,2	425,69	510,83	613,00
3.160	10.2.166	Замена охлыва блока автоматики	шт	слесарь 4 р.	1,42	300,2						1,2	454,86	545,83	655,00
3.161	10.2.167	Замена датчика на автоматике А/В. АОГВ	шт	слесарь 4 р.	0,6	300,2						1,2	192,36	230,83	277,00
3.162	10.2.168	Замена обречного предохранительного клапана	шт	слесарь 4 р.	0,86	300,2						1,2	275,89	330,83	397,00
3.163	10.2.169	Замена "таракана" под термометром отопительного аппарата	шт	слесарь 4 р.	1	300,2						1,2	320,14	384,17	461,00
3.164	10.2.170	Замена биотермостатической пластины	шт	слесарь 4 р.	1,5	300,2						1,2	480,56	576,67	692,00
3.165	10.2.171	Замена прокладок на клапанах	шт	слесарь 4 р.	1,7	300,2						1,2	544,44	653,33	784,00
3.166	10.2.172	Замена прокладок на запорных	шт	слесарь 4 р.	1,3	300,2						1,2	415,58	498,17	598,00
3.167	10.2.173	Настройка системы терморегуляторы	шт	слесарь 4 р.	0,33	300,2						1,2	105,56	126,87	152,00
3.168	10.2.174	Настройка терморегуляторы с регулированием температуры воды в котле	шт	слесарь 4 р.	1,5	300,2						1,2	480,56	576,67	692,00
3.169	10.2.175	Ремонт терморегуляторы с автоматической пружиной (забыли или заржавели) на регулировочном винте	шт	слесарь 4 р.	0,5	300,2						1,2	160,42	192,50	231,00
3.170	10.2.176	Ремонт терморегуляторы (замена прокладок)	шт	слесарь 4 р.	0,33	300,2						1,2	105,56	126,87	152,00
3.171	10.2.177	Ремонт автоматики панели А/В. АОГВ	шт	слесарь 4 р.	1,5	300,2						1,2	480,56	576,67	692,00
3.172	10.2.178	Прочистка отверстий горелки и удлинителя газа	шт	слесарь 4 р.	1,03	300,2						1,2	329,86	395,83	475,00
3.173	10.2.179	Прочистка, замена газа горелки	шт	слесарь 4 р.	0,3	300,2						1,2	95,83	115,00	138,00
3.174	10.2.180	Устранение засора в подающем и запальном	шт	слесарь 4 р.	0,64	300,2						1,2	194,86	245,83	295,00
3.175	10.2.181	Чистка контактов 2МВ без паяной катушки	шт	слесарь 4 р.	0,21	300,2						1,2	67,35	80,83	97,00
3.176	10.2.182	Чистка контактов 2МВ с паяной катушкой	шт	слесарь 4 р.	0,6	300,2						1,2	180,36	220,83	277,00
3.177	10.2.183	Пайка контактов 2МВ	шт	слесарь 4 р.	0,7	300,2						1,2	224,31	269,17	323,00
3.178	10.2.184	Пайка датчика газа и запальной трубки	шт	слесарь 4 р.	0,62	300,2						1,2	198,61	238,33	284,00
3.179	10.2.185	Чистка форсунок запальника	шт	слесарь 4 р.	0,35	300,2						1,2	111,81	134,17	161,00
3.180	10.2.186	Чистка газового датчика	шт	слесарь 4 р.	0,25	300,2						1,2	79,86	95,83	115,00
3.181	10.2.187	Регулировка клапана газового расходомера	шт	слесарь 4 р.	0,26	300,2						1,2	83,33	100,00	120,00
3.182	10.2.188	Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата	шт	слесарь 4 р.	0,8	300,2						1,2	256,25	307,50	368,00
3.183	10.2.189	Очистка стабилизатора газа от оседа	шт	слесарь 4 р.	1,5	300,2						1,2	480,56	576,67	692,00
3.184	10.2.190	Очистка от оседа отопительного котла	шт	слесарь 4 р.	2,5	300,2						1,2	800,89	960,83	1.153,00
3.185	10.2.191	Очистка от оседа без отопительного котла	шт	слесарь 4 р.	2	300,2						1,2	640,28	768,33	922,00
3.186	10.2.192	Проверка герметичности бачка после сварочных работ	шт	слесарь 4 р.	0,5	300,2						1,2	160,42	192,50	231,00
3.187	10.2.193	Ремонт бачка отопительного котла	шт	слесарь 4 р.	3	300,2	электросварщик 4 р.	1	340,5			1,2	1.306,54	1.568,33	1.882,00
3.188	10.2.194	Очистка розжига горелки от оседа	шт	слесарь 4 р.	1,5	300,2						1,2	480,56	576,67	692,00
3.189	10.2.195	Чистка форсунок запальника	шт	слесарь 4 р.	0,35	300,2						1,2	111,81	134,17	161,00
3.190	10.2.196	Чистка сопел коллектора печной горелки	шт	слесарь 4 р.	0,33	300,2						1,2	105,56	126,87	152,00
3.191	10.2.197	Очистка от оседа отопительной печи	шт	слесарь 4 р.	2,5	300,2						1,2	800,89	960,83	1.153,00
Агрегат "Линко"															
3.192	10.2.198	Техническая диагностика неисправностей агрегата "Линко"	шт	слесарь 6 р.	1	395,1						1,2	395,14	474,17	569,00
3.193	10.2.199	Вскрытие отсека вентилятора агрегата	шт	слесарь 6 р.	0,95	395,1						1,2	375,00	450,00	540,00
3.194	10.2.200	Замена температурный датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата с заменой фильтра	шт	слесарь 6 р.	2,5	395,1						1,2	987,50	1.185,00	1.422,00
3.195	10.2.201	Замена температурный датчиков или конденсатора в отсеке вентилятора агрегата без замены фильтра	шт	слесарь 6 р.	2,2	395,1						1,2	868,44	1.043,33	1.252,00
3.196	10.2.202	Замена датчика пламени агрегата	шт	слесарь 6 р.	0,85	395,1						1,2	336,11	403,33	484,00
3.197	10.2.203	Замена двигателя вентилятора агрегата с заменой фильтра	шт	слесарь 6 р.	2,95	395,1						1,2	1.185,28	1.398,33	1.678,00
3.198	10.2.204	Замена двигателя вентилятора агрегата без замены фильтра	шт	слесарь 6 р.	2,7	395,1						1,2	1.068,67	1.280,00	1.536,00
3.199	10.2.205	Замена вентилятора в отсеке агрегата с заменой фильтра	шт	слесарь 6 р.	2,7	395,1						1,2	1.068,67	1.280,00	1.536,00
3.200	10.2.206	Замена вентилятора в отсеке агрегата без замены фильтра	шт	слесарь 6 р.	2,2	395,1						1,2	868,44	1.043,33	1.252,00
Водонагреватель типа "Вектор"															
3.201	Разработка ГЭС	Замена мембраны и уплотня водной камеры проточного водонагревателя типа "Вектор"	шт	слесарь 3 р.	2,15	267,1						1,2	617,36	740,83	889,00
3.202	Разработка ГЭС	Замена микровыключателя проточного водонагревателя типа "Вектор"	шт	слесарь 3 р.	1,34	267,1						1,2	364,73	461,67	554,00
3.203	Разработка ГЭС	Замена запорного газового шланга проточного водонагревателя типа "Вектор"	шт	слесарь 3 р.	2,06	267,1						1,2	561,67	710,00	852,00
3.204	Разработка ГЭС	Замена предохранительного сбросного клапана проточного водонагревателя типа "Вектор"	шт	слесарь 3 р.	1,18	267,1						1,2	338,89	406,67	488,00
3.205	Разработка ГЭС	Замена блока управления проточного водонагревателя типа "Вектор"	шт	слесарь 3 р.	1,48	267,1						1,2	425,00	510,00	612,00
3.206	Разработка ГЭС	Замена электродов розжига и ионизации проточного водонагревателя типа "Вектор"	шт	слесарь 3 р.	1,43	267,1						1,2	410,42	492,50	591,00

3.207	Разработка ГТС	Замена теплообменника проточного водонагревателя типа "Вега-2"	шт.		сметка 3 р.	2,06	267,1						1,2	561,67	710,00	852,00
3.208	Разработка ГТС	Замена температурного датчика (приверительно для датчика типа) проточного водонагревателя типа "Вега-2"	шт.		сметка 3 р.	1,38	267,1						1,2	386,53	475,83	571,00
3.209	Разработка ГТС	Замена электронного плавкого клапана проточного водонагревателя типа "Вега-2"	шт.		сметка 3 р.	1,48	267,1						1,2	425,98	510,00	612,00
Ремонт теплоэнергетических																
3.210	Разработка ГТС	Замена комбинированного газового регулятора напольного газового котла Yildas 050 (GCO, GSOA), Yildas 100 (GS1), Yildas 100-F (GS10) и других аналогичных котлов	шт.		сметка 4 р.	1,87	320,2						1,2	630,56	756,67	906,00
3.211	Разработка ГТС	Замена газового топного автомата напольного газового котла Yildas 050 (GCO, GSOA), Yildas 100 (GS1), Yildas 100-F (GS10) и других аналогичных котлов	шт.		сметка 4 р.	1,87	320,2						1,2	630,56	756,67	906,00
Ремонт котлоагрегатов "ARISTON", "BAO", "GazLux", "GazEco", "Mora", "AEG", "Nippon", "Nivalux", "Niva", "Yildas" и других аналогичных водонагревателей																
3.212	Разработка ГТС Методом УВАС, п. 18	Диагностика рабочих параметров газового оборудования (включая микроволновку)	шт.		сметка 4 р.	1,72	320,2						1,2	550,88	660,83	793,00
3.213	Разработка ГТС	Замена предохранительного клапана	шт.		сметка 4 р.	1,64	320,2						1,2	525,00	630,00	756,00
3.214	Разработка ГТС	Замена плавильной	шт.		сметка 4 р.	2,1	320,2						1,2	672,27	806,67	968,00
3.215	Разработка ГТС	Замена реле давления воды	шт.		сметка 4 р.	1,42	320,2						1,2	454,86	545,83	655,00
3.216	Разработка ГТС	Замена электродвигателя предохранительного клапана	шт.		сметка 4 р.	1,62	320,2						1,2	518,75	622,50	747,00
3.217	Разработка ГТС	Замена прерывателя	шт.		сметка 4 р.	1,45	320,2						1,2	464,58	557,50	668,00
3.218	Разработка ГТС	Замена температурного датчика (полюсной)	шт.		сметка 4 р.	1,64	320,2						1,2	525,00	630,00	756,00
3.219	Разработка ГТС	Замена термостата (открытого исполнения)	шт.		сметка 4 р.	1,73	320,2						1,2	554,17	665,00	796,00
3.220	Разработка ГТС Методом УВАС, п. 190	Замена электрода розжига	шт.		сметка 4 р.	1,44	320,2						1,2	461,11	553,33	664,00
3.221	Разработка ГТС	Замена электрода контроля пламени	шт.		сметка 4 р.	1,52	320,2						1,2	486,81	584,17	701,00
3.222	Разработка ГТС	Замена газового клапана	шт.		сметка 4 р.	2,4	320,2						1,2	768,75	922,50	1 107,00
3.223	Разработка ГТС	Замена общей теплообменника напольного котла мощностью до 100 кВт	шт.		сметка 5 р.	6,67	357,6	сметка 5 р.	6,67	357,6			1,2	4 770,14	5 724,17	6 869,00
3.224	Разработка ГТС	Замена электромагнитной катушки газового клапана	шт.		сметка 4 р.	1,6	320,2						1,2	512,50	615,00	738,00
3.225	Разработка ГТС	Ремонт гидравлического соединения	шт.		сметка 4 р.	1,9	320,2						1,2	608,33	720,00	876,00
3.226	Разработка ГТС	Замена температурного датчика (накладной)	шт.		сметка 4 р.	1,32	320,2						1,2	422,92	507,50	609,00
3.227	Разработка ГТС	Снятие части	шт.		сметка 4 р.	2,12	320,2						1,2	679,17	815,00	978,00
3.228	Разработка ГТС	Регулировка газового клапана	шт.		сметка 4 р.	2,58	320,2						1,2	826,36	991,67	1 190,00
3.229	Разработка ГТС	Регулировка давления воздуха в расширительном бачке	шт.		сметка 4 р.	1,83	320,2						1,2	618,06	741,67	890,00
3.230	Разработка ГТС	Замена первичного теплообменника	шт.		сметка 4 р.	2,3	320,2						1,2	736,81	884,17	1 061,00
3.231	Разработка ГТС	Замена вторичного теплообменника	шт.		сметка 4 р.	1,7	320,2						1,2	544,44	653,33	784,00
3.232	Разработка ГТС	Регулировка плавильной	шт.		сметка 4 р.	1	320,2						1,2	320,14	384,17	461,00
3.233	Разработка ГТС	Регулировка переключателя	шт.		сметка 4 р.	1	320,2						1,2	320,14	384,17	461,00
3.234	Разработка ГТС Методом УВАС, п. 192	Регулировка общей розжига и электрода ионизации	шт.		сметка 4 р.	1,2	320,2						1,2	384,03	460,83	553,00
3.235	Разработка ГТС	Регулировка газового клапана	шт.		сметка 4 р.	1,2	320,2						1,2	384,03	460,83	553,00
3.236	Разработка ГТС	Регулировка газового блока	шт.		сметка 4 р.	1,2	320,2						1,2	384,03	460,83	553,00
3.237	Разработка ГТС	Прочистка плавильной	шт.		сметка 4 р.	1,5	320,2						1,2	480,56	576,67	692,00
3.238	Разработка ГТС Методом УВАС, п. 54	Прочистка солевой мембраны	шт.		сметка 4 р.	1,2	320,2						1,2	384,03	460,83	553,00
3.239	Разработка ГТС Методом УВАС, п. 95	Прочистка солевой мембраны	шт.		сметка 4 р.	0,8	320,2						1,2	256,25	307,50	369,00
3.240	Разработка ГТС	Чистка форсунок запальника	шт.		сметка 4 р.	1	320,2						1,2	320,14	384,17	461,00
3.241	Разработка ГТС	Чистка контактов термостата	шт.		сметка 4 р.	1	320,2						1,2	320,14	384,17	461,00
3.242	Разработка ГТС	Чистка контактов электромагнитного клапана	шт.		сметка 4 р.	1	320,2						1,2	320,14	384,17	461,00
3.243	Разработка ГТС	Чистка газового датчика	шт.		сметка 4 р.	0,8	320,2						1,2	256,25	307,50	369,00
3.244	Разработка ГТС	Проверка контактов термостата	шт.		сметка 4 р.	1,2	320,2						1,2	384,03	460,83	553,00
3.245	Разработка ГТС	Ремонт плавильной мембраны	шт.		сметка 4 р.	1,5	320,2						1,2	480,56	576,67	692,00
3.246	Разработка ГТС	Устранение засора в подающей мембране	шт.		сметка 4 р.	1,2	320,2						1,2	384,03	460,83	553,00
3.247	Разработка ГТС	Ремонт газовой части	шт.		сметка 4 р.	3	320,2						1,2	960,42	1 152,50	1 383,00
3.248	Разработка ГТС	Ремонт электрода	шт.		сметка 4 р.	3,5	320,2						1,2	1 120,83	1 345,00	1 614,00
3.249	Разработка ГТС	Ремонт насоса	шт.		сметка 4 р.	2,2	320,2						1,2	704,17	845,00	1 014,00
3.250	Разработка ГТС	Ремонт (прочистка) плавильной мембраны	шт.		сметка 4 р.	3	320,2						1,2	960,42	1 152,50	1 383,00
3.251	Разработка ГТС	Ремонт датчика протога	шт.		сметка 4 р.	1,7	320,2						1,2	544,44	653,33	784,00
3.252	Разработка ГТС	Ремонт блока розжига, горения	шт.		сметка 4 р.	2,5	320,2						1,2	800,89	960,83	1 153,00
3.253	Разработка ГТС	Регулировка микроволновки	шт.		сметка 4 р.	1,5	320,2						1,2	480,56	576,67	692,00
3.254	Разработка ГТС	Регулировка датчика "жесткого давления"	шт.		сметка 4 р.	1,2	320,2						1,2	384,03	460,83	553,00
3.255	Разработка ГТС	Проверка мембраны	шт.		сметка 4 р.	3	320,2						1,2	960,42	1 152,50	1 383,00
3.256	Разработка ГТС	Проверка теплообменника первичного	шт.		сметка 4 р.	5,5	320,2						1,2	1 761,11	2 113,33	2 536,00
3.257	Разработка ГТС	Проверка теплообменника вторичного	шт.		сметка 4 р.	5	320,2						1,2	1 600,89	1 920,83	2 305,00
3.258	Разработка ГТС	Проверка теплообменника от газа	шт.		сметка 4 р.	4	320,2						1,2	1 280,56	1 536,67	1 844,00
3.259	Разработка ГТС	Замена газа основной горелки	шт.		сметка 4 р.	0,7	320,2						1,2	224,11	269,17	323,00
3.260	Разработка ГТС	Замена трубки запального устройства	шт.		сметка 4 р.	0,8	320,2						1,2	256,25	307,50	369,00

3.261	Разработка ГТС	Замена обмоточного предохранителя на входе	шт		слесарь 4 р	1,7	320,2					1,2	544,44	653,33	784,00
3.262	Разработка ГТС Методом УВАС, п.133	Замена переключателя	шт		слесарь 4 р	1	320,2					1,2	320,14	384,17	461,00
3.263	Разработка ГТС Методом УВАС, п.133	Замена индикатора	шт		слесарь 4 р	1,5	320,2					1,2	480,36	576,67	692,00
3.264	Методом УВАС, п.134	Замена тепловыключателя	шт		слесарь 5 р	2,1	357,6					1,2	750,88	900,83	1 081,00
3.265	Разработка ГТС Методом УВАС, п.140	Замена блока розжига, паралель	шт		слесарь 4 р	2,3	320,2					1,2	736,81	884,17	1 061,00
3.266	Разработка ГТС	Замена датчика	шт		слесарь 4 р	1,8	320,2					1,2	576,36	691,67	830,00
3.267	Разработка ГТС Методом УВАС, п.164	Замена переключателя	шт		слесарь 4 р	1,5	320,2					1,2	480,36	576,67	692,00
3.268	Разработка ГТС	Замена правой части	шт		слесарь 4 р	3	320,2					1,2	960,42	1 152,50	1 383,00
3.269	Разработка ГТС Методом УВАС, п.168	Замена электронной платы	шт		слесарь 4 р	2,5	320,2					1,2	800,88	960,83	1 153,00
3.270	Разработка ГТС	Замена электрона	шт		слесарь 4 р	2,5	320,2					1,2	800,88	960,83	1 153,00
3.271	Разработка ГТС Методом УВАС, п.173	Замена насоса	шт		слесарь 4 р	2,2	320,2					1,2	704,17	845,00	1 014,00
3.272	Разработка ГТС Методом УВАС, п.157	Замена трехходового клапана	шт		слесарь 4 р	2,3	320,2					1,2	736,81	884,17	1 061,00
3.273	Разработка ГТС	Замена датчика потока	шт		слесарь 4 р	0,8	320,2					1,2	256,25	307,50	369,00
3.274	Разработка ГТС	Замена пид-контроля датчика	шт		слесарь 4 р	1	320,2					1,2	320,14	384,17	461,00
3.275	Разработка ГТС	Замена пружины возврата	шт		слесарь 4 р	2,3	320,2					1,2	736,81	884,17	1 061,00
3.276	Разработка ГТС Методом УВАС, п.150	Замена соленоида	шт		слесарь 4 р	1,2	320,2					1,2	384,03	460,83	553,00
3.277	Разработка ГТС	Замена датчика "низкого давления"	шт		слесарь 4 р	1,2	320,2					1,2	384,03	460,83	553,00
3.278	Разработка ГТС	Замена потенциометра	шт		слесарь 4 р	0,7	320,2					1,2	224,31	269,17	323,00
3.279	Разработка ГТС Методом УВАС, п.71	Замена мембраны водной части блок-фран	шт		слесарь 4 р	1,5	320,2					1,2	480,36	576,67	692,00
3.280	Разработка ГТС	Замена трубки (электрона)	шт		слесарь 4 р	2,5	320,2					1,2	800,88	960,83	1 153,00
3.281	Разработка ГТС	Замена пневмозолота	шт		слесарь 4 р	1,2	320,2					1,2	384,03	460,83	553,00
3.282	Разработка ГТС	Замена датчика тока	шт		слесарь 4 р	0,7	320,2					1,2	224,31	269,17	323,00
3.283	Разработка ГТС	Замена термореле	шт		слесарь 4 р	1	320,2					1,2	320,14	384,17	461,00
3.284	Разработка ГТС	Замена электромагнитного клапана	шт		слесарь 4 р	1,5	320,2					1,2	480,36	576,67	692,00
3.285	Разработка ГТС	Замена спей-ной розетки и электрода жонкации	шт		слесарь 4 р	0,8	320,2					1,2	256,25	307,50	369,00
3.286	Методом УВАС, п.179	Замена радиационного блока	шт		слесарь 4 р	5	320,2					1,2	1 600,88	1 920,83	2 305,00
Текущий ремонт ЦРТ															
3.287	7.2.7.	Текущий ремонт оборудования ЦРТ при одной нити плавки	шт		слесарь 4 р	9,35	320,2	слесарь 5 р	9,35	357,6		1,2	6 337,50	7 605,00	9 126,00
3.288	7.2.8	Текущий ремонт оборудования ЦРТ при двух нитях плавки	шт		слесарь 4 р	12,25	320,2	слесарь 5 р	12,25	357,6		1,2	8 302,78	9 963,33	11 956,00
3.289	Разработка ГТС	Текущий ремонт оборудования ЦРТ при четырех нитях плавки	шт		слесарь 4 р	18,05	320,2	слесарь 5 р	18,05	357,6		1,2	12 234,03	14 680,83	17 617,00
3.290	7.2.10	Текущий ремонт РДЖ-6, РДЖ-10	шт		слесарь 4 р	5,76	320,2					1,2	1 844,44	2 213,33	2 656,00
3.291	7.2.13	Чистка крановых регуляторов РДЖ-6, 10	шт	Не применяется	слесарь 4 р	2	320,2					1,2	640,28	768,33	920,00
3.292	7.2.14	Регулировка хода штока регулятора РДЖ-6, 10	шт	Не применяется	слесарь 4 р	1	320,2					1,2	320,14	384,17	461,00
3.293	7.2.15	Ремонт штока регулятора РДЖ-6, 10	шт	Не применяется	слесарь 4 р	2	320,2					1,2	640,28	768,33	920,00
3.294	7.2.16	Замена регулятора давления ЦРТ с регулятором производительности		Не применяется											
3.294.1	7.2.16	до 50м³/час	шт	Не применяется	слесарь 4 р	2,51	320,2					1,2	803,48	964,17	1 157,00
3.294.2	7.2.16	свыше 50м³/час	шт	Не применяется	слесарь 4 р	3,25	320,2					1,2	1 040,66	1 249,17	1 499,00
3.295	7.2.17	Ремонт регулятора давления РД-32М при замене		Не применяется											
3.295.1	7.2.17	пружины	шт	Не применяется	слесарь 4 р	1,67	320,2					1,2	534,73	641,67	770,00
3.295.2	7.2.17	мембраны	шт	Не применяется	слесарь 4 р	3,51	320,2					1,2	1 123,61	1 348,33	1 618,00
3.296	7.2.18	Ремонт регулятора давления РД-50М при замене		Не применяется											
3.296.1	7.2.18	пружины	шт	Не применяется	слесарь 4 р	2,08	320,2					1,2	669,44	803,33	964,00
3.296.2	7.2.18	мембраны	шт	Не применяется	слесарь 4 р	5,43	320,2					1,2	1 736,88	2 086,67	2 504,00
3.297	7.2.19	Ремонт регулятора типа РДЖ-6 при замене пружины	шт	Не применяется	слесарь 4 р	0,24	320,2					1,2	77,08	92,50	111,00
3.298	7.2.20	Ремонт регулятора типа РДЖ-6, 10 при замене фальш-штока	шт	Не применяется	слесарь 4 р	0,48	320,2					1,2	153,48	184,17	221,00
3.299	7.2.21	Ремонт регулятора типа РДЖ-6, 10 при замене мембраны ЦСК	шт	Не применяется	слесарь 4 р	2,16	320,2					1,2	691,67	830,00	996,00
3.300	7.2.22	Ремонт регулятора типа РДЖ-6, 10 при замене пружины на входе и выходе регулятора	шт	Не применяется	слесарь 4 р	0,36	320,2					1,2	115,28	138,33	166,00
3.301	7.2.23	Ремонт регулятора типа РДЖ-6, 10 при замене штока регулятора	шт	Не применяется	слесарь 4 р	1,44	320,2					1,2	461,11	553,33	664,00
3.302	7.2.24	Ремонт регулятора типа РДЖ-6, 10 при замене резинки клапана регулятора	шт	Не применяется	слесарь 4 р	1,44	320,2					1,2	461,11	553,33	664,00
3.303	7.2.27	Прочистка пропанового осяда ГЖ-40М	шт	Не применяется	слесарь 4 р	1,5	320,2					1,2	480,36	576,67	692,00
3.304	7.2.28	Ремонт ЦТЖ-4	шт	Не применяется	слесарь 4 р	2,2	320,2					1,2	704,17	845,00	1 014,00
3.305	7.2.29	Ремонт регулятора давления газа типа РДЖ-6 и РДЖ-10 при замене мембраны	шт	Не применяется	слесарь 4 р	2,88	320,2					1,2	922,23	1 106,67	1 328,00
3.306	7.2.30	Ремонт регулятора давления газа типа РДЖ-6-20 и РДЖ-400 РДЖ-50 при замене мембраны	шт	Не применяется	слесарь 4 р	4	320,2					1,2	1 280,56	1 536,67	1 844,00

3 307	7.3.25	Замена предохранительно-запорного клапана типа ПЭК-40М шланфев регуляторных пунктов	шт	Не применяется	слесарь 4 р	2,82	320,2				1,2	902,78	1 083,33	1 300,00
3 308	7.3.26	Ремонт предохранительно-запорного клапана типа ПЭК-40М шланфев регуляторных пунктов	шт	Не применяется	слесарь 4 р	4,43	320,2				1,2	1 418,75	1 702,50	2 043,00
Группа работ														
3 309	10.2.34	Установка газового шланга	шт		слесарь 2 р	0,5	287,1				не применяется	143,33		172,00
3 310	10.2.207	Замена газового врана на газопроводе	шт		слесарь 2 р	0,90	287,1				не применяется	258,33		310,00
3 310.1	10.2.207	до 32 мм	шт		слесарь 2 р	0,90	287,1				не применяется	258,33		310,00
3 310.2	10.2.207	32 мм	шт		слесарь 3 р	1,42	287,1				не применяется	407,50		488,00
3 310.3	10.2.207	40-50 мм	шт		слесарь 3 р	0,9	287,1				не применяется	258,33		310,00
3 311	Разработка ГТС	Замена КТЗ диаметром до 32 мм	шт		слесарь 3 р	0,9	287,1				не применяется	258,33		310,00
3 312	10.2.210	Замена стана внутреннего газопровода	шт											
3 312.1	10.2.210	до 25 мм	шт		слесарь 3 р	0,94	287,1				не применяется	270,00		324,00
3 312.2	10.2.210	от 25 мм	шт		слесарь 3 р	1,30	287,1				не применяется	373,33		448,00
3 313	10.2.211	Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм	шт		слесарь 3 р	0,65	287,1				не применяется	186,67		224,00
3 314	10.2.212	Продувка и пуск газа во внутренней газопровод административного, общественного здания многоквартирного назначения после отключения от газоснабжения	шт		слесарь 3 р	0,5	287,1				не применяется	143,33		172,00
3 315	10.2.213	Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения	шт		слесарь 3 р	0,33	287,1				не применяется	95,00		114,00
3 316	10.2.214	Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения	шт		слесарь 3 р	0,25	287,1				не применяется	71,67		86,00
3 317	10.2.215	Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5	шт		слесарь 3 р	0,65	287,1				не применяется	186,67		224,00
3 318	10.2.216	Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения газоснабжения при количестве приборов на одном стояке при количестве приборов на одном стояке свыше 5	шт		слесарь 3 р	1,04	287,1				не применяется	298,33		358,00
3 319	10.2.217	Отключение газового прибора с установкой зап. пульт	шт		слесарь 3 р	0,39	287,1				не применяется	111,67		134,00
3 320		Установка отключающего устройства	шт		слесарь 3 р	0,39	287,1				не применяется	111,67		134,00
3 321	10.2.218	Подключение газового прибора со снятием зап. пульт	шт		слесарь 3 р	0,52	287,1				не применяется	149,17		179,00
3 322	10.2.219	Отключение и подключение газового прибора без отсоединения	шт		слесарь 3 р	0,20	287,1				не применяется	57,50		69,00
3 323	10.2.220	Притирка газового врана диаметром до		Не применяется										
3 323.1	10.2.220	15-20 мм	шт	Не применяется	слесарь 3 р	1,46	287,1				не применяется	419,17		503,00
3 323.2	10.2.220	25-40 мм	шт	Не применяется	слесарь 3 р	1,69	287,1				не применяется	485,00		582,00
3 323.3	10.2.220	50 мм	шт	Не применяется	слесарь 3 р	1,85	287,1				не применяется	530,83		637,00
3 324	10.2.221	Сварка газового врана диаметром до		Не применяется										
3 324.1	10.2.221	15-20 мм	шт	Не применяется	слесарь 3 р	0,17	287,1				не применяется	49,17		59,00
3 324.2	10.2.221	25-40 мм	шт	Не применяется	слесарь 3 р	0,22	287,1				не применяется	63,33		76,00
3 324.3	10.2.221	50 мм	шт	Не применяется	слесарь 3 р	0,30	287,1				не применяется	85,83		103,00
3 325	10.2.222	Обслуживание газового прибора на его пригодность к эксплуатации	шт		слесарь 3 р	0,50	287,1				не применяется	143,33		

4.1	2.4.13	Установка бытового счетчика	шт		слесарь 5 р	1,44	357,6						не применяется	515,00		515,00
4.2	2.4.30	Замена бытового счетчика	шт		слесарь 5 р	1	357,6						не применяется	357,50		357,50
4.3	Разработка ГТС	Замена счетчика бытового колодезного типа СГМ-1.6 (СГАР)	шт		слесарь 4 р	1,3	320,2						не применяется	416,67		505,00
Глава 5. Осмотр технического состояния (обход). Техническое обслуживание ГРП, ГРУ и ЦРП																
5.1	7.1.1	Осмотр технического состояния ГРП при одной нити газопровода (для пп. 12.1-12.4 в зимний период) (применить код: 1.2)	шт		слесарь 3 р	1,94	267,1						не применяется	266,30		358,00
5.2	7.1.2	Осмотр технического состояния ГРП при двух нитях газопровода	шт		слесарь 3 р	1,92	267,1						не применяется	550,83		661,00
5.3	7.1.4	Осмотр технического состояния ЦРП при одной нити газопровода	шт		слесарь 3 р	0,62	267,1						не применяется	178,33		214,00
5.4	7.1.5	Осмотр технического состояния ЦРП при двух нитях газопровода	шт		слесарь 3 р	0,96	267,1						не применяется	275,83		331,00
5.5	Разработка ГТС	Осмотр технического состояния ЦРП при четырех нитях газопровода	шт	Не применяется	слесарь 3 р	1,64	267,1						не применяется	470,83		565,00
5.6	7.2.1	Техническое обслуживание ГРП при одной нити газопровода диаметром до 100 мм	шт		слесарь 4 р	2	320,2	слесарь 4 р	2	320,2			не применяется	1 280,83		1 537,00
5.7	7.2.2	Техническое обслуживание ГРП при двух нитях газопровода диаметром до 100 мм	шт		слесарь 4 р	3,7	320,2	слесарь 4 р	3,7	320,2			не применяется	2 369,17		2 843,00
5.8	7.2.5	Техническое обслуживание оборудования ЦРП при одной нити газопровода	шт		слесарь 4 р	2,16	320,2	слесарь 5 р	2,16	357,6			не применяется	1 464,17		1 757,00
5.9	7.2.6	Техническое обслуживание оборудования ЦРП при двух нитях газопровода	шт		слесарь 4 р	4,2	320,2	слесарь 5 р	4,2	357,6			не применяется	2 846,67		3 416,00
5.10	Разработка ГТС	Техническое обслуживание оборудования ЦРП при четырех нитях газопровода	шт		слесарь 4 р	8,28	320,2	слесарь 5 р	8,28	357,6			не применяется	5 612,50		6 735,00
5.11	7.2.9	Техническое обслуживание газопровода с осмотром технического состояния РДГ 4-6, РДГ 6-10, РДГ 10-16, РДГ 16-20, РДГ 20-25, РДГ 25-32, РДГ 32-40, РДГ 40-50, РДГ 50-63, РДГ 63-80	шт		слесарь 4 р	2,88	320,2						не применяется	922,50		1 107,00
5.12	7.2.11	Техническое обслуживание РДГ 32-10, РДГ 10-16, РДГ 16-20, РДГ 20-25, РДГ 25-32, РДГ 32-40, РДГ 40-50, РДГ 50-63, РДГ 63-80	шт		слесарь 4 р	2	320,2	слесарь 5 р	2	357,6			не применяется	1 355,83		1 627,00
5.13	7.2.12	Техническое обслуживание РДГ 32-10, РДГ 10-16, РДГ 16-20, РДГ 20-25, РДГ 25-32, РДГ 32-40, РДГ 40-50, РДГ 50-63, РДГ 63-80	шт		слесарь 4 р	8,5	320,2	слесарь 5 р	8,5	357,6			не применяется	5 761,67		6 914,00
5.14	7.2.21	Проверка параметров срабатывания и настройки ГРП, ГРУ и ЦРП с датчиками	шт		слесарь 4 р	1,44	320,2						не применяется			
5.14.1	7.2.21	до 100 мм	шт		слесарь 4 р	1,44	320,2						не применяется	460,83		553,00
5.14.2	7.2.21	101-200 мм	шт		слесарь 4 р	2,16	320,2						не применяется	691,67		830,00
5.15	7.2.22	Проверка параметров срабатывания и настройки ГРП, ГРУ и ЦРП	шт		слесарь 4 р	0,72	320,2						не применяется	230,83		277,00
5.16	9.1.27	Техническое обслуживание (ремонт) запорной арматуры при диаметре газопровода											не применяется			
5.16.1	9.1.27	до 100 мм	шт		слесарь 3 р	0,36	267,1	слесарь 4 р	0,4	320,2			не применяется	240,00		288,00
5.16.2	9.1.27	свыше 100 мм	шт		слесарь 3 р	0,43	267,1	слесарь 4 р	0,44	320,2			не применяется	264,17		317,00
5.17	9.2.10	Ремонт, проверка и опрессовка задвижки диаметром		Не применяется									не применяется			
5.17.1	9.2.10	до 100 мм	шт	Не применяется	слесарь 4 р	2	320,2	слесарь 5 р	2	357,6			не применяется	1 355,83		1 627,00
5.17.2	9.2.10	свыше 100 мм	шт	Не применяется	слесарь 4 р	4	320,2	слесарь 5 р	4	357,6			не применяется	2 711,67		3 253,00
5.18	7.1.6	Осмотр технического состояния РДГ 4-6, РДГ 6-10, РДГ 10-16, РДГ 16-20, РДГ 20-25, РДГ 25-32, РДГ 32-40, РДГ 40-50, РДГ 50-63, РДГ 63-80	шт		слесарь 3 р	0,72	267,1						не применяется	206,67		248,00
5.19	7.2.18	Отключение ГРП в колоде	шт	Не применяется	слесарь 3 р	0,64	267,1	слесарь 4 р	0,32	320,2			не применяется	265,83		343,00
5.20	Разработка ГТС	Отключение ГРП из/извне помещений ГРП	шт	Не применяется	слесарь 4 р	0,24	320,2						не применяется	76,67		92,00
5.21	7.2.18	Включение ГРП после остановки	шт		слесарь 4 р	1,44	320,2						не применяется	460,83		553,00
5.22	7.3.35	Отключение (консервация) оборудования ЦРП	шт	Не применяется	слесарь 4 р	2,3	320,2						не применяется	736,67		884,00
5.23	7.3.36	Пуск (расконсервация) ЦРП после отключения	шт	Не применяется	слесарь 4 р	1,57	320,2	слесарь 5 р	1,57	357,6			не применяется	1 064,17		1 277,00
5.24	7.4.11	Анализ технической документации	ЦРП	Не применяется	инженер 10 р	3	624,3						не применяется	1 872,50		2 247,00
5.25	7.4.12	Проверка целостности всех оплеченных газопроводов и арматуры	ЦРП	Не применяется	инженер 10 р	1	624,3						не применяется	624,17		748,00
5.26	7.4.13	Проверка предельного срабатывания запорной и регулирующей арматуры при изменении расхода газа	ЦРП	Не применяется	инженер 10 р	1	624,3						не применяется	624,17		748,00
5.27	7.4.14	Проверка предельного срабатывания предохранительного запорного и обратного клапана	ЦРП	Не применяется	инженер 10 р	1	624,3						не применяется	624,17		748,00
5.28	7.4.15	Проверка герметичности давления на фланце	ЦРП		инженер 10 р	0,5	624,3						не применяется	312,50		375,00

5 29	7 4 16	Проверка факта государственной метрологической проверки контрольно-измерительных приборов и узлов учета газа	ШРП	Не применяется	мастер 10 р.	0,5	624,3							не применяется	312,50		375,00
5 30	7 4 17	Визуальный и измерительный контроль оборудования	ШРП	Не применяется	мастер 10 р.	0,5	624,3							не применяется	312,50		375,00
5 31	7 4 18	Акустико-вибрационный (АВ) контроль оборудования и газопроводов ГРП с проверкой на герметичность ответственного оборудования, а также с проверкой на прочность	ШРП	Не применяется	мастер 10 р.	6	624,3							не применяется	3 745,83		4 405,00
5 32	7 4 19	проводящий контроль оторванных сварных соединений АЗ-методах контроля радиографическим методом контроля	ШРП	Не применяется	мастер 8 р.	2	498,7							не применяется	987,50		1 197,00
5 33	7 4 20	Анализ технического состояния ГРП, составление заключений экспертами промышленной безопасности	ШРП	Не применяется	мастер 10 р.	18	624,3							не применяется	11 237,50		13 485,00
5 34	Разработка ГТС	Техническое обслуживание системы отопления ГРП	ГРП	Не применяется	слесарь 3 р.	1,57	267,1	слесарь 4 р.	1,57	320,2				не применяется	953,33		1 144,00
5 35	Разработка ГТС	Техническое обслуживание системы вентиляции ГРП	ГРП	Не применяется	слесарь 3 р.	1,57	267,1	слесарь 4 р.	1,57	320,2				не применяется	953,33		1 144,00
5 36	Разработка ГТС	Техническое обслуживание системы электроснабжения ГРП	ГРП	Не применяется	слесарь 3 р.	1,57	267,1	слесарь 4 р.	1,57	320,2				не применяется	953,33		1 144,00
5 37	Разработка ГТС	Проверка состояния строительных конструкций зданий ГРП	ГРП	Не применяется	слесарь 3 р.	1,57	267,1	слесарь 4 р.	1,57	320,2				не применяется	953,33		1 144,00
5 38	Разработка ГТС	Проверка перепада давления на фильтры вводы введенных в эксплуатацию ГРП	ГРП	Не применяется	слесарь 6 р.	1	395,1							не применяется	395,00		474,00